



Lp.	Profil		Ilość		Całkowita [kg]
	Oznaczenie	Długość [mm]	Razem [szt]	Jedn. [kg/mb]	
1.	P01-φ45x3mm	1210	1	3,07	3,71
2.	P02-φ40x3mm	8860	1	2,59	22,94
3.	P03-φ40x3mm	13220	1	2,59	34,24
4.	P04-φ45x3mm	5560	1	3,07	17,07
5.	S1-φ45x3mm	1350	8	3,07	4,14
6.	S2-φ45x3mm	1500	7	3,07	4,61
7.	S1-φ12mm	100	26	0,89	0,09
8.	S2-φ12mm	70	7	0,89	0,06
9.	S13-φ12mm	350	2	0,89	0,31
10.	TP1-φ12mm	4320	5	0,89	3,84
				Suma [kg]	165,87
				Dodatek na spoiny (1,8%) [kg]	2,99
				Łącznie [kg]	168,86

1. Podstawę do realizacji prac jest zatwierdzony projekt budowlany.
2. Część rysunkowa oraz opisowa opracowania stanowią integralną całość.
3. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem osoby uprawnionej.
4. Materiały należy stosować wg zleceń producenta.
5. Materiały i technologie użyte podczas realizacji prac muszą spełniać wymogi określone w obowiązującej ustawie Prawo budowlane (art. 10 w nawigacji do art. 5 ust. 1 pkt 1).

1. Podstawą do realizacji prac jest zatwierdzony projekt budowlany.
2. Część rysunkowa oraz opisowa opracowania stanowią integralną całość.
3. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem osoby uprawnionej.
4. Materiały należy stosować wg zleceń producenta.
5. Materiały i technologie użyte podczas realizacji prac muszą spełniać wymogi określone w obowiązującej ustawie Prawo budowlane (art. 10 w nawigacji do art. 5 ust. 1 pkt 1).

Stadium: Przebudowa wejścia do budynku biurowego		Skala 1:25	
Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasemnictwa w Lublinie		Branża: Budowlana	
Projekt: Biurowy		M.M.K	
Adres: ul. Kalszajska 20, 24-300 Opole Lubelskie		M.M.K	
DANE: IMIĘ I NAZWISKO UPRAWIENIENIA DATA PODOPIŚCIE		M.M.K	
Opracował: mgr inż. Grzegorz Kicia		LUB/0009/OWK/03	
Tytuł: BALUSTRADY		6	