



AD.272.1.71.2023

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

**Dot. odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu:
AD.272.1.71.2023 Montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach
biurowych.**

W ww. postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę podać wysokość każdego z pomieszczeń.
Odpowiedź : 3,5 m.
2. Ile maksymalnie osób będzie przebywać w pomieszczeniach?
Odpowiedź : maksymalnie 2 osoby na pomieszczenie.
3. Od której strony świata umieszczone są okna w pomieszczeniach?
Odpowiedź : od strony południowej.
4. Ile oraz jakie urządzenia wydzielające ciepło znajdują się w pomieszczeniach?
Odpowiedź : pomieszczenia ogrzewane są za pomocą kaloryferów (centralne ogrzewanie), po jednym w każdym z pomieszczeń, za wyjątkiem pokoju 312 gdzie znajdują się dwa kaloryfery. W pomieszczeniach znajduje się sprzęt :
 - 308 2 stanowiska komputerowe,
 - 309 2 stanowiska komputerowe + drukarka
 - 310 serwer.
 - 312 2 stanowiska komputerowe
 - 313 2 stanowiska komputerowe + drukarka
 - 314 1 stanowisko komputerowe + drukarka
 - 314a 1 stanowisko komputerowe.
5. Proszę o udostępnienie rzutów
Odpowiedź :
Zamawiający nie posiada rzutów najmowanych pomieszczeń. Poglądowe rozmieszczenie pomieszczeń :

308	309	310		312	313	314	14,40
-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-------

6. Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?
Odpowiedź : skropliny mają zostać wyprowadzone na dach.
7. Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?
Odpowiedź : należy zamontować pompki skroplin.
8. Proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany , ile kondygnacji ma budynek, aby prowadzić instalację w pionie niezbędne jest wykonanie przewiertów czy są wolne sacht/ kanały do prowadzenia instalacji w pionie?
Odpowiedź: Dach jest płaski z papy, budynek ma 3 kondygnacje , należy przeprowadzić przewierty – **zalecana jest wizja lokalna**.
9. Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 7 pomieszczeń.
Odpowiedź : Klimatyzatory zasilane będą z rozdzielni - **zalecana jest wizja lokalna** w celu dokonania pomiarów.
10. Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 7 klimatyzatorów
Odpowiedź : **zalecana jest wizja lokalna** w celu dokonania pomiarów.
11. Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 7 klimatyzatorów
Odpowiedź : **zalecana jest wizja lokalna** w celu dokonania pomiarów.
12. Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 7 klimatyzatorów (i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).
Odpowiedź : **zalecana jest wizja lokalna** w celu dokonania pomiarów.
13. Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach oraz w korytarzu
Odpowiedź : ściany wykonane z karton-gipsu, sufit -beton.
14. Czy dopuszcza się zasilanie klimatyzatorów z gniazdek elektrycznych?
Odpowiedź : Nie jest dopuszczalne.